


PLANTA BAIXA - PAV. TÉRREO

MATERIAL INFRA TELEFONIA E INTERNET			
Item	Descrição	unidade	quantidade
1.7.12	Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa.	UNIDADE	8,00
1.7.13	Tomada RJ 11 para telefone, sem placa	UNIDADE	2,00
1.7.39	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	40,00
1.7.41	CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UNIDADE	5,00
1.7.35	Mão francesa simples, galvanizada a fogo, L=300mm	UNIDADE	7,00
1.7.37	Braçadeira para fixação de eletroduto, até 4"	UNIDADE	13,00
1.7.28	LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM (3/4"), AFAPARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_F	UNIDADE	4,00



PLANTA BAIXA - PAV. INFERIOR

#### LEGENDA

● PONTO DE TELEFONIA E INTERNET

#### NOTAS

1 - PARA FIXAÇÃO DAS ELETROCALHAS, ELETRODUTOS E OUTROS SERÁ PELO CAMPO DEVIDO INTERFERÊNCIAS NO LOCAL.

REV. Nº	DATA	DESCRIÇÃO DAS MODIFICAÇÕES
02	18/07/18	REVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO
01	23/01/18	REVISÃO CONFORME REUNIÃO
00	11/12/17	EMISSION INICIAL
TÍTULO: PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS		
CONTEÚDO: PROJETO DE SISTEMAS		
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA		
ENC. ORÇ: R. JOSE ARANTES FILHO		
CUNHA-SP		
Nº PROJETO: LH-PREF.CUNHA-EL-002	Nº FOLHA: FLO1	
DATA REVISÃO: 11/12/17	DATA REVISÃO: 23/01/18	ESCALA: 1:50
ELABORADO: Gustavo	DESENHADO: Eng. Walmirley Carvalho	REVISÃO: Rev.01