


PLANTA BAIXA - PAV. TÉRREO



PLANTA BAIXA - PAV. INFERIOR

LISTA DE MATERIAS INFRA TELEFONIA E INTERNET		
Item	Descrição do Material	Quant. Unidade
1	Eletrocalha perfurada total, sem vrida, em chapa brida #18 MS&S de aço carbono SAE 1010 com acabamento superficial anti-corrosivo galvanizado a fogo por imersão.	5,00 br
2	Barra de entrada para eletrocalha em aço galvanizado a fogo. Dimensões: 50 X 50 X 3000 mm. Perfilado: 50 mm.	4,00 ps
3	Mão francesa simples, base 114 X 38 emacabamento galvanizada a fogo.	7,00 ps
4	Eletrocalha perfurada, base 114 X 38 emacabamento galvanizada a fogo.	20,00 m
5	Caixa de embutir.	5,00 ps
6	Dimensões: 48 X 48 mm. Perfilado: 50 mm.	17,00 br
7	Abraçadeira circular tipo "D", aço galvanizado, a fogo, com aros e anéis p/ fixação de eletrodos.	13,00 ps
8	Dimensões: 48 X 48 mm. Perfilado: 50 mm.	20,00 m
9	Cabo telefônico blindado 27 pares.	40,00 m
10	Cabo de rede CAT5.	40,00 m
11	Tomada B111 + RJ45 (Telefone + Rede).	5,00 ps

LEGENDA

PONTO DE TELEFONIA E INTERNET

NOTAS

1 - PARA FIXAÇÃO DAS ELETROCALHAS, ELETRODUTOS E OUTROS SERÁ PELO CAMPO DEVIDO INTERFERÊNCIAS NO LOCAL.

02	16/07/18	REVISÃO CONFORME SOLICITAÇÃO
01	23/05/18	REVISÃO CONFORME REUNIÃO
00	11/12/17	EMISSÃO INICIAL
REV. Nº	DATA	DESCRIÇÃO DAS MODIFICAÇÕES

TÍTULO: PROJETO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

CONTEÚDO: PROJETO DE SISTEMAS

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA

END. GERAL: R. JOSÉ ARANTES FILHO

CUNHA-SP

PROJETO	LHPREF-CUNHA-EL-002	Nº FOLHA	F.01
DATA INICIAL	11/12/17	DATA REVISÃO	23/05/18
DESIGNADO	1:50	DESENHADO	Guilherme
REVISADO		REVISOR	Walter
REVISOR		REVISOR	Carvalho
REVISOR		REVISOR	Rev.01