

**SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS****OBJETO: REFORMA E MELHORIAS NO CAMPO ESPORTIVO DO FALCÃO****PREFEITURA MUNICIPAL DE CUNHA****PLANILHA ORÇAMENTÁRIA****Data Base 05/2022**

<b>FONTE</b>	<b>CÓDIGO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>UNID.</b>	<b>QUANT.</b>	<b>VALOR UNIT.</b>	<b>TOTAL</b>
	<b>01</b>	<b>PLACA DE OBRA</b>				<b>5.089,50</b>
CDHU 186	02.08.020	Placa de identificação para obra	M2	6,00	848,25	5.089,50
	<b>02</b>	<b>ARQUIBANCADA</b>				<b>9.612,48</b>
	<b>02.01</b>	<b>DEMOLIÇÕES</b>				<b>58,20</b>
CDHU 186	03.02.040	Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento	M3	0,86	67,48	58,20
	<b>02.02</b>	<b>REMOÇÕES</b>				<b>483,81</b>
CDHU 186	04.09.020	Retirada de esquadria metálica em geral	M2	18,48	26,18	483,81
	<b>02.03</b>	<b>CONSTRUÇÕES</b>				<b>9.070,47</b>
CDHU 186	24.02.070	Porta de ferro de abrir tipo veneziana, linha comercial	M2	18,48	425,79	7.868,60
CDHU 186	16.12.060	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm	M2	8,76	137,20	1.201,87
	<b>03</b>	<b>PISTA DE ATLETISMO E SALTO EM DISTÂNCIA</b>				<b>159.653,21</b>
	<b>03.01</b>	<b>PISTA DE ATLETISMO</b>				<b>154.750,48</b>
CDHU 186	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	1001,58	3,79	3.795,99
CDHU 186	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	200,32	15,60	3.124,99
CDHU 186	54.01.210	Base de brita graduada	M3	150,24	204,48	30.720,46
CDHU 186	54.01.220	Base de bica corrida	M3	50,08	164,72	8.249,01
CDHU 186	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	1001,58	16,28	16.305,72
CDHU 186	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	1001,58	7,91	7.922,50
CDHU 186	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	30,05	1659,61	49.866,97
CDHU 186	33.10.070	Borracha clorada em massa, inclusive preparo	M2	1001,58	34,71	34.764,84
	<b>03.02</b>	<b>PISTA DE SALTO EM DISTANCIA</b>				<b>4.902,72</b>
CDHU 186	54.01.010	Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal	M2	56,84	3,79	215,42
CDHU 186	07.01.020	Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto	M3	11,37	15,60	177,37
CDHU 186	54.01.210	Base de brita graduada	M3	4,03	204,48	823,24
CDHU 186	54.01.220	Base de bica corrida	M3	1,34	164,72	221,05
CDHU 186	54.03.240	Imprimação betuminosa impermeabilizante	M2	26,84	16,28	436,96
CDHU 186	54.03.230	Imprimação betuminosa ligante	M2	26,84	7,91	212,30
CDHU 186	54.03.210	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	0,81	1659,61	1.336,32
CDHU 186	33.10.070	Borracha clorada em massa, inclusive preparo	M2	26,84	34,71	931,62
CDHU 186	14.02.030	Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum	M2	5,20	105,47	548,44
<b>Subtotal</b>						<b>174.355,19</b>
<b>BDI (22,47%)</b>						<b>39.177,61</b>
<b>Total</b>						<b>213.532,80</b>

Cunha, 16 setembro de 2022

Adriano Lopes Pereira  
Engº Civil - CREA 5069107040  
Art: 28227230221482097

José Eder Galdino da Costa  
Prefeito Municipal de Cunha